

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 года _____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Министра России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г.Новосибирск, Бульвар молодежи, 38-40
(наименование стройки)

Бульвар молодежи, 38-40
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство контейнерной площадки для пяти пластиковых контейнеров, отска КТМ и площадки под бак для раздельного сбора мусора
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 1 кв. 2021г.

Сметная стоимость	200,72	(24,99) тыс.руб	
в том числе:			
строительных работ	167,27	(20,82) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб	Расчетный измеритель конструктивного решения
			19,79 (0,89) тыс.руб.
			101,21 чел.час.
			3,52 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1.											
1	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=6,25 / 100	100 м3			0,0625					
		1 ОТ					1 411,80		88,24	22,35	1 972
		3Т	чел.-ч	181		11,3125			88,24		
		Итого по расценке					1 411,80		88,24		1 972
		ФОТ	%	89	0,9	80,1			70,68		1 580
	Приказ Министра России № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 Прил. способом п.1.2		%	40	0,85	34			30,00		670
	Приказ Министра России № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 Прил. способом п.1.2		%								
4	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3			4,5			188,92		4 222
		1 ОТ					25,83		116,24	22,35	2 598
		2 ЗМ					27,24		122,56	8,42	1 032
		3 в т.ч. ОТм					3,01		13,55	22,35	303
		4 М					0,37		1,67	6,28	10
		3Т	чел.-ч	2,99		13,455					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		1,35					
		Итого по расценке					53,44		240,49		2 901
		ФОТ	%	112	0,9	100,8			130,83		2 924
	Приказ Министра России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		%								
	Приказ Министра России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	65	0,85	55,25			71,71		1 603
		Всего по позиции							443,03		8 167
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые	м3			5,04	59,99		302,35	6,28	1 899
		сита									
6	ФЕР09-05-002-04	Обвязка стоек по периметру из труб (прим.)	10 т			0,039					
		Объем=0,387 / 10									
		ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЗМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ										
2	ЗМ						668,85	0,85	22,17	22,35	495
3	в т.ч. ОТМ						623,63	0,85	20,67	8,42	174
4	М						0,35	0,85	0,01	22,35	
3Т							892,25	0,85	29,58	6,28	186
3ТМ											
Итого по расценке							2 184,73		72,42		
ФОТ									22,18		495
Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции									18,56		414
812/пр от 21.12.2020 Прил.											
п.9											
Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции									11,69		261
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.9											
Всего по позиции									102,67		1 630
7	Накладная	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х60Х2 СТАЛЬ 09Г2С	шт.	6			2 602,56		2 486,46	6,28	15 616
ГОСТ 30245-2003											
Цена=18217,957											
8	Накладная	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 60Х40Х2 СТАЛЬ 09Г2С	шт.	12			2 479,17		4 737,26	6,28	29 750
ГОСТ 30245-2003											
Цена=29750/12											
9	Накладная	Труба 32х3,2	т	0,048			39 280,75		300,16	6,28	1 885
11	Накладная	петля стрела ПС-130	шт	4			77,80		49,52	6,28	311
Цена=311,19/4											
12	ФЕР06-01-005-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,03							
1 ОТ							3 733,23		112,00	22,35	2 503
2 ЗМ							3 509,68		105,29	8,42	887
3 в т.ч. ОТМ							483,66		14,51	22,35	324
4 М							3 878,26		116,35	6,28	731
3Т											
3ТМ											
Итого по расценке									333,64		
ФОТ									126,51		2 827
Приказ Министра России № НР Бетонные и железобетонные монолитные									116,14		2 595
812/пр от 21.12.2020 Прил.											
п.6											
Приказ Министра России № СП Бетонные и железобетонные монолитные									62,37		1 394
774/пр от 11.12.2020 Прил.											
п.6											
Всего по позиции									512,15		8 110
13	ФССЦ-04.1.02.03-0007	Бетон тяжелый для дорожных и покрытий и оснований, класс: В20 (М250)	м3	3,06			685,33		2 097,11	6,28	13 170
14	ФССЦ-08.4.03.03-0007	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм	т	0,0535			5 488,69		293,64	6,28	1 844
5	ФЕР09-07-030-04	Установка накладных деталей: до 4 кг	т								
Объем=62,5/1000									0,0625		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФССЦ-08.3.06.02-0053	1 ОТ									
		2 ЭМ					2 385,41		149,09	22,35	3 332
		3 в т.ч. ОТМ					154,82		9,68	8,42	82
		ЗТ					5,45		0,34	22,35	8
		Итого по расценке	чел.-ч	263			16,4375				
17	ФЕР15-04-030-03	ЗТМ	чел.-ч	0,44			0,0275				
		ФОТ					2 540,23		158,77		
		Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. атомных электрических станций п.9.1	%	99	0,9	89,1			149,43		3 340
		Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. атомных электрических станций п.9.1	%	85	0,85	72,25			133,14		2 976
		Всего по позиции							107,96		2 413
18	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм	т			0,0625	6 862,34		428,90	6,28	8 803
		Объем=62,5/1000									2 693
		Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2			0,206					
		Объем=20,62 / 100									
		1 ОТ					326,93		67,35	22,35	1 505
19	ФЕР10-01-070-07	2 ЭМ					2,28		0,47	8,42	4
		3 в т.ч. ОТМ					0,49		0,10	22,35	2
		4 М					88,57		18,25	6,28	115
		ЗТ	чел.-ч	36,9			7,6014				
		ЗТМ	чел.-ч	0,04			0,00824				
18	ФССЦ-14.4.04.08-0004	Итого по расценке					417,78		86,07		
		ФОТ							67,45		1 507
		Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			60,71		1 356
		Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			28,09		628
		Всего по позиции							174,87		3 608
19	ФЕР10-01-070-07	Эмаль ПФ-115 цветная	кг			5,1	16,66		84,97	6,28	534
		Объем=0,0051*1000									
		Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2			0,33					
		Объем=33 / 100									
		1 ОТ					777,02		256,42	22,35	5 731
19	ФЕР10-01-070-07	2 ЭМ					69,13		22,81	8,42	192
		3 в т.ч. ОТМ					10,00		3,30	22,35	74
		4 М					3 974,27		1 311,51	6,28	8 236
		ЗТ	чел.-ч	87,7			28,941				
		Итого по расценке									

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТМ	чел.-ч	0,81							
Итого по расценке				0,2673					
ФОТ					4 820,42		1 590,74		
Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил.	%	108	0,9	97,2			259,72		5 805
п.10							252,45		5 642
Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил.	%	55	0,85	46,75			121,42		2 714
п.10									
Всего по позиции							1 964,61		22 515
20 ФССЦ-01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0,001518	11 978,00		-18,18	6,28	-114
21 ФССЦ-11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3		-0,5082	1 287,00		-654,05	6,28	-4 107
22 ФССЦ-11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3		-0,3498	1 601,00		-560,03	6,28	-3 517
23 калькуляция № 29.06.20	Доска строганная	м3		1,13	21 110,34		3 798,57	6,28	23 855
24 калькуляция № 29.06.20	Саморезы 3,5*51	упак		680	0,70		75,80	6,28	476
25 ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа Объем=26,75 / 100	100 м2		0,2675					
1 ОТ					277,06		74,11	22,35	1 656
2 ЭМ					469,17		125,50	8,42	1 057
3 в т.ч. ОТМ					41,15		11,01	22,35	246
4 М					153,96		41,18	6,28	259
ЗТМ	чел.-ч	31,7		8,47975					
чел.-ч	2,93			0,783775					
Итого по расценке					900,19		240,79		
ФОТ							85,12		1 902
Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил.	%	93	0,9	83,7			71,25		1 592
п.9									
Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил.	%	62	0,85	52,7			44,86		1 002
п.9									
Всего по позиции							356,90		5 666
26 ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	Профнастил С-8 1200*2000*0,45мм (2,4м2)	шт		12	1 688,34		3 226,11	6,28	20 260
Цена=20260,02/12									
27 калькуляция № 29.06.20	Саморезы 3,8*41	шт		340	0,56		30,25	6,28	190
Итого по смете:							19 490,00		137 501
Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих							885,62		19 792
Эксплуатация машин							407,00		3 428
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							42,82		957
Материалы							18 197,38		114 281
Строительные работы							20 821,86		167 265

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:										
оплата труда								885,62		19 792
эксплуатация машин и механизмов								407,00		3 428
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								42,82		957
материалы								18 197,38		114 281
накладные расходы								853,76		19 079
сметная прибыль								478,10		10 685
Итого ФОТ (справочно)								928,44		20 749
Итого накладные расходы (справочно)								853,76		19 079
Итого сметная прибыль (справочно)								478,10		10 685
НДС 20%								4 164,37		33 453,00
ВСЕГО по смете								24 986,23		200 718,00

Составил:  (Вед. инженер ПТО Горина О.М.)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: (Начальник ПТО Пигарева Ю.В.)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]